

STAROSTWO POWIATOWE
w CIESZYNIE
ul.Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

LEGENDA DO PROJEKTU
WARSTWY KONSTRUKCYJNE I WYKOŃCZENIOWE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

4. 11. PROJEKTOWANY CIĄG PIESZO JEZDNY ORAZ MIEJSCA PARKINGOWE
8cm - KOSTKA BETONOWA PREFABRYKOWANA typ. "BEHATON,"
4cm - PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 15:1,
15cm - TŁUCZEŃ / KLINIEC (0-30mm),
15cm - TŁUCZEŃ / KLINIEC (30-60mm),
10cm - PIASEK PŁUKANY STABILIZOWANY,
- GEOWŁÓKNINA,
- GRUNT RODZIMY.

14. PROJEKTOWANE CHODNIKI (szer.180 i 120cm)
6cm - KOSTKA BETONOWA PREFABRYKOWANA typ. "BEHATON,"
4cm - PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 15:1,
15cm - TŁUCZEŃ / KLINIEC (0-30mm),
10cm - PIASEK PŁUKANY STABILIZOWANY,
- GEOWŁÓKNINA,
- GRUNT RODZIMY.

MGR INŻ. LEOPOLD HYRNIK
ARCHITEKT
43-400 CIESZYN, ul.Głęboka 37
tel.: 604 582 767 NIP 548-135-09-04
Uprawniony do projektowania nadzorowania oraz oceniania stanu technicznego obiektów
Nr upr. 146/86

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AmArt
43-445 DZIĘGIELÓW UL. KOŚCIELNA 1

PROJEKT:	Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie na działkach nr 126/4, 126/20, 126/21 , 1056
INWESTOR:	Gmina Goleszów ul. 1 Maja 5; 43-440 Goleszów
ADRES INWESTYCJI:	Dzięgielów dz. nr 126/4, 126/20, 126/21, 1056 ul. Cieszyńska; 43-445 Dzięgielów
RYSUNEK:	PROJEKT ARANŻACJI PLACU KOORDYNACJA WYMIAROWA CZĘSCI ZACHODNIEJ
BRANŻA:	ARCHITEKTURA skala 1:200
PROJEKTANT:	mgr inż. arch Edyta Andrejczyk, upr. nr Bł-PdOKK/52/2005

mgr inż. arch. EDYTA ANDREJCZYK
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Nr ew. Bł.-PdOKK/52/2005

arch Adam Powojewski

DATA: 16.02.2012R
NR. 5