

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-10 0702-10	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych urządzeniem wiertniczym (bez belek ustojowych) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 5-10 0807-01	Montaż przy użyciu podnośnika samochodowego konstrukcji na na słupie 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 9 0702-02	Wymiana przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25 mm <sup>2</sup> z wejściem na słup lub z drabin 2	przył. przył.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 0905-02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm <sup>2</sup> 0.112	km.prz ew. km.prz ew.	 0.112	
				RAZEM	0.112
5	KNNR-W 9 0901-07	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR-W 9 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEBUDOWA LINII NISKIEGO NAPIĘCIA  
ul. KROKUSÓW W CISOWNICY