

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: ***Wymiana pokrycia i zużytych elementów dachu budynku Urzędu Gminy Goleszów*** obejmujących:

- wymianę istniejącego pokrycia dachu z blachy na pokrycie nowe systemowe z blachy płaskiej tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm łączonej na rąbek stojący, malowanej na kolor ciemnoszary – ok. 600 m²,
- wymianę zużytych elementów konstrukcji dachu,
- wzmocnienie elementów konstrukcyjnych,
- obróbki blacharskie (śniegołapy, stopnie kominiarskie, właz dachowy, drabiny techniczne do wejścia na dach, rynna dachowa leżąca z blachy jak pokrycie dachu, instalacja odgromowa),
- przebudowę kominów.

W zakres zadania wchodzi całość prac przewidzianych w dokumentacji projektowej dla dachu i poddasza (w tym odkrywki dla ekspertyzy stropów), dla instalacji dachu i poddasza, z wyłączeniem poniższych pozycji wskazanych w „Projekcie budowlano-wykonawczym budynek-architektura” tabela w części 5. *Rozwiązania projektowe* z odniesieniem do stanu istniejącego:

- BR-1 bez kabla grzejnego,
- BR-2 wykonać tylko w zakresie kompletnego przejścia -przebiecia przez dach i gzyms B-26 i podłączyć tymczasowo do istniejących rur spustowych,
- B-ODG wykonać w zakresie dachu i przejścia przez gzyms i podłączyć tymczasowo do istniejących na elewacji zwodów.

Zakres zadania obejmuje także pozycje:

- elewacja: wykonać B-20, B-H, B-26 (B-26 bez malowania końcowego),
- urządzenia i instalacja teletechniczna: wykonać B-KRYZ i B-ADIAL – w zakresie elementów dachu.

Nie przewiduje się stosowania materiałów Zamawiającego.

Roboty budowlane winny być prowadzone w sposób pozwalający na ciągłą pracę Urzędu Gminy i zapewniać bezpieczne korzystanie z obiektu przez interesantów i pracowników.

1.2. Podstawowe parametry i konstrukcja budynku:

Budynek wolnostojący na rzucie prostokąta o wymiarach 23 x 15 m, podpiwniczony, dwie pełne kondygnacje nadziemne oraz jedna kondygnacja niepełna w poddaszu. Dach symetryczny czterospadowy o nachyleniu połaci dłuższych 45 stopni, krótszych 52 stopnie. Powierzchnia zabudowy ok. 397 m², kubatura bez poddasza nieużytkowego 3920 m³.

Budynek wpisany jest do Gminnej ewidencji Zabytków. Planowany zakres robót uzyskał akceptację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielski Białej.

1.3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji w zakres której wchodzi:

- Projekt budowlano-wykonawczy – architektura,
- Projekt budowlano-wykonawczy – konstrukcja,
- Ekspertyza techniczna,
- Inwentaryzacja architektoniczna – budynek,
- Projekt wykonawczy oświetlenia zewnętrznego i iluminacji, inst. przeciwbłędzeniowych i inst. odgromowej,

- Przedmiary robót,
- Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.4. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. Wycenę wszystkich robót w kosztorysie ofertowym należy sporządzić w formie kosztorysu uproszczonego, zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót – załącznik Nr 9. Zamawiający zastrzega iż przed podpisaniem umowy wymagał będzie przedłożenia kosztorysu szczegółowego wraz z dołączonym zestawieniem cen robocizny, materiału i sprzętu. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem robót z zastosowaniem materiałów posiadających karty techniczne, certyfikaty, atesty, świadectwa do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne itp.

2. Warunki prowadzenia robót i kosztów własnych.

2.1. Przedmiar robót powinien być odczytywany łącznie z dokumentacją budowlaną, warunkami wzoru umowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Przyjmuje się, że pozycje kosztorysu ofertowego pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wynikające z warunków umowy. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej.

2.2. Wykonawca jest zobowiązany w kosztach własnych ująć:

- 1) koszt zabezpieczenia terenu objętego robotami, wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, itp. umożliwiających bezpieczne korzystanie z obiektu;
- 2) koszt organizacji robót, placu budowy i zaplecza;
- 3) koszt zabezpieczenia istniejących urządzeń i instalacji, zwłaszcza przy prowadzeniu robót związanych z wymianą pokrycia i zużytych elementów dachu (centrala telefoniczna, rekuperator);
- 4) koszt wszelkich robót tymczasowych takich jak: prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty tymczasowe związane z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót, a także limitujące wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej;
- 5) koszty pomiarów, obsługi geodezyjnej, wytyczeń i badań, opracowań powykonawczych i wszystkich innych wymaganych do odbioru robót, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
- 6) koszt nadzorów branżowych, przełączeń i odbiorów branżowych, odbiorów technicznych instalacji i urządzeń oraz rozruchów technologicznych.

2.3. Wykonawca, w ramach zadania, o którym mowa w pkt. 1 Przedmiotu zamówienia zobowiązany jest:

- 1) przed rozpoczęciem robót:
 - a) zorganizować, zagospodarować oraz należyście zabezpieczyć plac budowy, a także zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, ponosić koszty zużycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu ścieków i inne dla potrzeb budowy,
 - b) wygrodzić i zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich,
 - c) sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) – przed rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicę informacyjną i ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekazać 1 egzemplarz planu „bioz” Zamawiającemu,
- 2) zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej,
- 3) odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym:

- a) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematycznie porządkować miejsca wykonywania robót,
 - b) prowadzić roboty w sposób bezpieczny,
 - c) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
- 4) prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. 1.3. Przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),
 - 5) dokonać ewentualnych zmian i aktualizacji uzgodnień dotyczących realizacji robót w trakcie ich prowadzenia,
 - 6) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,
 - 7) użyć materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji projektowej, a ponadto posiadających odpowiednie aprobaty i deklaracje zgodności:
 - a) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, albo
 - b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
 - c) oznakowanie, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 ze zm.), znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy,
 - 8) Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów i postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający utylizację odpadów,
 - 9) opracować dokumentację powykonawczą, odbiorową i przekazać ją Zamawiającemu zawierającą wszystkie protokoły odbioru poszczególnych prac potwierdzone przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru – w wersji papierowej, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i certyfikaty dla wbudowanych materiałów – 1 kpl.
 - 10) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze,
 - 11) zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót,
- 2.4. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia zobowiązany jest dochować staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
- 2.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy.
- 2.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.
- 2.7. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją zadania, w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od dokonanych wpisów w dzienniku budowy.
3. Uzyskane w drodze rozbiórek i demontaży materiały złomowe należy, po akceptacji Inspektora nadzoru, zbyć w składnicy złomu. Wykonawca dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu potwierdzenie ilości zdanego złomu wraz z wyceną jego wartości dokonaną przez punkt skupu

złomu. Należność za oddany złom stanowić będzie dochód Zamawiającego. Wykonawca w swoich kosztach winien uwzględnić koszt dostarczenia złomu do składnicy złomu.

4. Wymagania jakościowe:

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z:

- ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 ze zm.);
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
- obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem autorskim oraz przedstawiciela lub dysponenta istniejących sieci pod i nadziemnych.

Goleszów, 20.06.2017 r.

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

/-/ Zbigniew Kohut