





1	JEZDNIA, ZIAZD I, POBOCZE II
4cm	w-wa ścierna z betonu asfaltowego 0/11
5cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16
22cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{max} 0/31,5
30cm	w-wa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o R _{ns} ≥10Pa
61cm	ŁĄCZNIE

2	POBOCZE
--	skropienie emulcją asfaltową + grys
10cm	nawierzchnia z deszczu asfaltowego
--	skropienie emulcją asfaltową
20cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63 CBR≥25%
30cm	ŁĄCZNIE

3	ZIAZD II
4cm	w-wa ścierna z betonu asfaltowego 0/11
5cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16
22cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{max} 0/31,5
20cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63 CBR≥25%
51cm	ŁĄCZNIE



 PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST 43-300 Bieleśko - Biała, ul. Bartłckiego 15/6 NIP 549-164-37-72 pracownias1@onet.pl tel. 500 107 085 tel/fax: (33) 499 97 55			
temat projektu:	BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POLNEJ PO ŚLADZIE DROGI WEWNĘTRZNEJ OD KM 0+000,00 DO KM 0+184,49 ORAZ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POTOCZKI OD KM 1+032,40 DO KM 1+046,90 W BAŻANOWICACH		
inwestor:	Wójt Gminy Goleśzów ul. 1 Maja 5 43-440 Goleśzów		
adres inwestycji:	ul. Polna, Bażanowice jednostka ewidencyjna: 240307_2 Goleśzów, obręb: 0001 Bażanowice		
tytuł rysunku:	Przekroje typowe		
stadium:	Projekt architektoniczno-budowlany		
branża:	Drogowa		
projektował:	inż. Marcin Hajost nr upr. SLK/2005/PWOD/07		
opracował:	mgr inż. Damian Urbańczyk		
opracował:	inż. Robert Urbańczyk		
data: IX 2017	skala: 1:25, 1:50	nr rys. 3	