

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym ***Zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej w Puńcowie***. W zakres prac wchodzi między innymi:
 - 1.1. modernizacja jezdni i pobocza – rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych w miejscu jej występowania, ułożenie warstwy profilująco-wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Pobocze o nawierzchni z destruktu asfaltowego skropionego emulsją asfaltową. Powierzchnia jezdni - 648 m², powierzchnia poboczy - 80 m²;
 - 1.2. modernizacja jezdni drogi wewnętrznej – wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o łącznej grubości 50 cm, nawierzchni z betonowej kostki brukowej - 204 m², przebudowa kanalizacji deszczowej;
 - 1.3. wykonanie chodników – wymiana warstw konstrukcyjnych i nawierzchni z betonowej kostki brukowej – 95 m²;
 - 1.4. utwardzenie terenu - typ I: profilowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 157 m²; typ II: profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem kamiennym i ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - 585 m²;
 - 1.5. Zamówienia realizowane winno zostać przy zastosowaniu poniższych materiałów dostarczonych przez zamawiającego:
 - betonowa kostka brukowa na wykonanie utwardzenia terenu określonego w projekcie wykonawczym jako nawierzchnia typ II
 - rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U 315 x 9,2 – 30 m,
 - kłosa 660/600/315 – 2 szt,
 - rura wznosząca dwuścienna dn 600 – 2 m,
 - teleskop - 2 szt,
 - właz drogowy kl. D400 – 2 szt,
 - kolano kielichowe PVC-U 315 – 1 szt,
 - korek PVC-U 315 – 4 szt,
 - mufa 315 do rury karbowanej – 1 szt,
 - zwężka 315/160 – 1 szt

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2. Postanowienia szczegółowe

- 2.1. Przedmiar robót powinien być odczytywany łącznie z warunkami wzoru umowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Przyjmuje się, że pozycje kosztorysu ofertowego pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wynikające z warunków umowy. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej.
- 2.2. Wykonawca jest zobowiązany w kosztach własnych ująć:
 - 1) koszt zabezpieczenia terenu objętego robotami, wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, itp.;
 - 2) koszt organizacji placu budowy i zaplecza;
 - 3) koszt wszelkich robót tymczasowych takich jak: prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty tymczasowe związane z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót, a także limitujące wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej;
 - 4) koszty pomiarów, obsługi geodezyjnej, wytyczeń i badań, opracowań powykonawczych i wszystkich innych wymaganych do odbioru robót, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 - 5) koszty ewentualnych nadzorów branżowych, przełączeń i odbiorów branżowych;

2.3. Wykonawca, w ramach zadania, o którym mowa w pkt. 1 Przedmiotu zamówienia zobowiązany jest:

1) przed rozpoczęciem robót:

- a) zorganizować, zagospodarować oraz należyście zabezpieczyć plac budowy, a także zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, ponosić koszty zużycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu ścieków i inne dla potrzeb budowy,
- b) wygrodzić i zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich,
- c) sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126) – przed rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicę informacyjną i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekazać 1 egzemplarz planu „bioz” Zamawiającemu,
- d) prowadzić roboty budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

2) zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej,

3) odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym:

- a) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematycznie porządkować miejsca wykonywania robót,
- b) prowadzić roboty w sposób bezpieczny,
- c) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

4) prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. 1 Przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

5) dokonać ewentualnych zmian i aktualizacji uzgodnień dotyczących realizacji robót w trakcie ich prowadzenia,

6) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,

7) użyć materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji projektowej, a ponadto posiadających odpowiednie aprobaty i deklaracje zgodności:

- a) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, albo
- b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
- c) oznakowanie, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.), znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.

8) Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów i postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający utylizację odpadów,

- 9) opracować dokumentację powykonawczą, odbiorową i przekazać ją Zamawiającemu zawierającą wszystkie protokoły odbioru poszczególnych prac potwierdzone przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru – w wersji papierowej, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i certyfikaty dla wbudowanych materiałów – 1 kpl.
 - 10) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze,
 - 11) zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót,
- 2.4. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia zobowiązany jest dochować staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 - 2.5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy.
 - 2.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.
 - 2.7. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją zadania, w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od dokonanych wpisów w dzienniku budowy.

3. Wymagania jakościowe:

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z:

- ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1332 ze zm.);
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
- obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem autorskim oraz nadzorem przedstawiciela lub dysponenta istniejących sieci pod i nadziemnych.

Goleszów, 05.03.2018 r.

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

/-/ Zbigniew Kohut