



URZĄD GMINY GOLEISZÓW

43-440 Goleiszów ul. 1 Maja 5
tel.(033)479 05 10 do 13
fax (033) 479 05 16

goleiszow@ug.pl
www.goleiszow.pl
www.goleiszow.bip.info.pl

ROŚ/ 7026\5/2008

Goleiszów 2008-11-21

Załącznik nr ⁷
do Protokołu nr xxv/08
Rady Gminy Goleiszów
z dnia 26 listopada 2008

Wójt Gminy Goleiszów

Informacja na temat prowadzonych przez Gminę Goleiszów inwestycji i remontów

Gmina Goleiszów prowadziła w 2008 roku następujące zadania inwestycyjne, które przedstawiono w formie tabelarycznej

I.p	Nazwa zadania	Wartość całkowita robót wg przetargu w zł	Poszczególne roboty	parametry	Wykonawca
	Remonty Kapitałne dróg				
1	Kisielów - ul Prosta	58.279,28	• Podbudowa 10 cm tłuczniowa • wyrównanie 2 cm masa asfaltowa • nawierzchnia asfaltowa 4 cm grub	Długość 292m2 Pow 1200m2 Szerokość 3,0 m	Eurovia SA Wrocław
	Osiedlowa	32.435,41	• Podbudowa 10 cm tłuczniowa • wyrównanie 2 cm masa asfaltowa • nawierzchnia asfaltowa 4 cm grub	Długość 165 mb Pow 495m2 Szerokość 3,0 m	PPUH Kamil Ustron
	Widokowa	27.500,50	• Podbudowa 10 cm tłuczniowa • wyrównanie 2 cm masa asfaltowa • nawierzchnia asfaltowa 4 cm grub	Długość 120mb Pow 360 m2 Szerokość 3,0 m	PPUH Kamil Ustron
2	Godziszów Droga Na Kozakowice + Stawowa W Kozakowicach Dolnych	143.411,-	• Podbudowa 10 cm tłuczniowa • wyrównanie 2 cm masa asfaltowa • nawierzchnia asfaltowa 4 cm grub	Długość 800mb Pow 2400m2 Szerokość 3,0 m	Eurovia SA Wrocław
3	Kozakowice Górne Ul Wesola	51.384,00	• Podbudowa 10 cm tłuczniowa • wyrównanie 2 cm	Długość 298mb Pow 840m2	Eurovia SA Wrocław

			masa asfaltowa nawierzchnia asfaltowa 4 cm grub	Szerokość 3,0 m	
4	Kozakowice Dolne Ul Wierzbowa	70.089,00	- Podbudowa 10 cm tłuczniowa - wyrównanie 2 cm masa asfaltowa - nawierzchnia asfaltowa 4 cm grub	Długość 282mb Pow. 846 m2 Szerokość 3,0 m	Eurovia SA Wrocław
	Remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych (rolnicze)				
5	Puńcow ul Spacerowa	86.419,26	- Podbudowa 23 cm tłuczniowa - wyrównanie 2 cm masa asfaltowa - nawierzchnia asfaltowa 4 cm grub	Długość 300mb Pow 900m2 Szerokość 3,0 m	Camrat Studzionki k Pszczyny
6	Goleszów Ul Różana + Folwarczna	261.000,00	- Podbudowa 23 cm tłuczniowa - wyrównanie 2 cm masa asfaltowa - nawierzchnia asfaltowa 4 cm grub	Długość 870mb Pow 2610 m2 Szerokość 3,0 m	Eurovia SA Wrocław
	Modernizacje obiektów oświatowych				
	Modernizacja budynku Przedszkola w Dziegielowie	203.345,-	- wymiana pokrycia dachowego - odnowa elewacji - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	467 m2 345 m2	HYDROGAZ Cieszyn J.Klajsek i J Misiarz
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Filia w Kisielowie	220.162,41	- wymiana pokrycia dachowego - odnowa elewacji - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - remont kanalizacji deszczowej	335m2 536m2	HYDROGAZ Cieszyn J.Klajsek i J Misiarz
	Inwestycje w toku				
	Dokończenie budowy Pawilonu Usługowo-Handlowego „Dom Ludowy w Goleszowie	163.669,19	- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie tynków elewacji - wykonanie schodów zewnętrznych	60szt okien 8 drzwi 600m2	ZREMBUD Cieszyn Ul Mała Łąka
	Prace projektowe				
	Wykonanie projektu ul Szkolnej w Goleszowie	34.000,-	- Projekt techniczny drogowy - Projekt przekładek sieci energetycznej i telefonicznej	Pozwolenie na budowę	HADA S.c Antoni Dyrda Anna Hanus – Dyrda

			Projekt kanalizacji deszczowej		Ustroń
	Wykonanie projektu ul Długiej dług 1,05km w Puńcowie		- Projekt techniczny drogowy - Projekt przekładek sieci energetycznej i telefonicznej - Projekt kanalizacji deszczowej		HADA S.c Antoni Dyrda Anna Hanus – Dyrda Ustroń
	Oświetlenie uliczne				
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lesznej Górnej	50.000,-	- Wykonanie projektu technicznego oświetlenia - Wykonanie sieci oświetleniowej dług 600mb z wymiana 5 szt istn opraw i dodaniem nowych 5 pkt świetlnych		Firma projektowa Babiarz Marian Cieszyn PPUH ELPOL Goleszów
	Remonty budynków komunalnych	Wg inform. GKN			

Reasumując:

- Odbiory wykonania remontów i inwestycji były przeprowadzone komisyjnie. W trakcie odbioru nie stwierdzono odchyień od zakresu robót przedstawionego w specyfikacji przetargowej. Komisja nie stwierdziła złego wykonania robót oraz przekroczenia terminu ich realizacji. Na w/w inwestycje i remonty wykonawcy udzielili gminie gwarancji na okres od roku do pięciu lat.
- W ramach kapitalnych remontów dróg określonych w budżecie na 2008r wykonano 1957mb nowych nawierzchni. Koszt ich wyniósł 383.099zł
- Drogi remontowane w ramach woj. funduszu ochrony gruntów rolnych zostały wykonane w całości. Długość ich wyniosła 1170mb. Odbiór z udziałem przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbędzie się w dniu 28.11.2008r

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Remontów i Inwestycji

mgr Jerzy Hlasińska