

PUE.271.1.2015

Do wszystkich
uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie.**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający - Gmina Goleszów, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) zawiadamia, że do powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wpłynęły następujące wnioski, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Wniosek:

Ponieważ nie dysponujemy programem WINBUD, w celu rzetelnej wyceny zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wartości nakładów jednostkowych niżej wymienionych podstaw pozycji kosztorysowych.

Poz. 7- KNR 2-31 0007-01

Poz. 13 - Orgbud 923 0101-02

Poz. 14 - Orgbud 923 0101-03

Poz. 15 - Orgbud 923 0101-04

Poz. 16 - Orgbud 923 0102-03

Odpowiedź Zamawiającego:

Wartości nakładów jednostkowych dla powyższych pozycji wynoszą odpowiednio:

7	KNR 2-31 0007-01-040 <i>Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej przecinarką. Głębokość cięcia do 10 cm</i>		krotność 1,00	obmiar 17,00
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,2110	3,5870
2.	4002810-020 Tarcze tnące	szt	0,0017	0,0289
3.	75273-148 Przecinarka	m-g	0,2110	3,5870
4.	39508-148 Multikar	m-g	0,2110	3,5870

13	Orgbud 923 0101-02-050 <i>Ręczne oczyszczenie podłoża, dla powierzchni: porowatych</i>		krotność 1,00	obmiar 75,461 m2
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1530	11,5455

14	Orgbud 923 0101-03-050 <i>Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, mleczka cementowego itp.</i>		krotność 1,00	obmiar 75,461 m2
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,1340	10,1118
2.	77136-148 Agregat wysokociśnieniowy	m-g	0,0980	7,3952

15	Orgbud 923 0101-04-050 Usunięcie wad powierzchni z betonu, poprzez likwidację ra-ków, ubytków, kawern itp.		krotność 1,00	obmiar 75,461 m2
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,4180	31,5427

16	Orgbud 923 0102-03-050 Uzupełnienie tynku o powierzchni w jednym miejscu ponad 0,5 m2, na grubość: do 1,5 cm - zaprawą cementową		krotność 1,00	obmiar 75,461 m2
Lp.	Nazwa	Jedn	Norma	Limit
1.	Robocizna łącznie	r-g	0,8110	61,1989
2.	2380807-060 Zaprawa cementowa M 7	m3	0,0158	1,1923
3.	30000-148 Środek transportowy	m-g	0,0160	1,2074
4.	88888888-147 Materiały pomocnicze 1,50 %			


Wniosek:

Prosimy o podanie wartości obmiarów z przedmiaru elektrycznego z pozycji 3.7, 5.13, 6.4, 14.10, 14.11, ponieważ zamieszczone na stronie internetowej przedmiary są nie do odczytania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wartości obmiarów dla powyższych pozycji wynoszą:

Pozycja 3.7 – 96 m, pozycja 5.13 – 6 otworów, pozycja 6.4 – 8 kpl., pozycja 14.10 – 2 szt., pozycja 14.11 – 9 szt.

Z up. Wójta

 Grażyna Porębska - Jochacy
 Zastępca Wójta