

KOSZTORYS INWESTORSKI

**BUDOWA MOSTU NA CIEKU CISÓWKA W KM 0+520
W M. CISOWNICA GMINA GOLESZÓW**

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDN. netto PLN	WARTOŚĆ netto PLN
			Nazwa	Ilość		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8						
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych: * odtworzenie przebiegu trasy i punktów wysokościowych	km	0,04		
2		* ścinanie drzew o średnicy do 100cm w warunkach utrudnionych wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt	1		
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8						
3	D.03.03.01	Sączek poprzeczny za płytami przejściowymi * zasyпка ze żwiru 0,60*0,30*4,00	mb	4,00		
4		* prefabrykat ścieku wg KPED tabl.01.03	m	7		
5		* dren z PCV średnicy 160mm	m	7		
6		* betonowy wylot wg KPED tabl.01.20	szt	1		
PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9						
7	D.04.04.04	Podbudowa z tłucznia kamiennego * grubości 25 cm 20,00*4,00	m2	80,0		
8	D.04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej * podbudowa grub.14 cm (8,00+4,60)*0,5*1,75+20,00*4,00	m2	91,0		
NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9						
9	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego: * warstwa wiążąca gr.7 cm	m2	91,0		
10		* warstwa ścieralna grub. 5 cm	m2	91,0		
11		* warstwa ścieralna grub. 8 cm 5,00*20,00+3,50*3,50*0,5-(8,00+4,60)*0,5*1,75	m2	95,1		
12	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni * frezowanie nawierzchni na śr.grub. 2cm	m2	95,1		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9						
13	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem	m2	50,0		
ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0						
14	D.08.01.02a	Krawężniki kamienne * granitowe 20/30 na ławie betonowe B15 z oporem	m	12,0		
15	D.08.05.01	Ścieki uliczne * prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cn	m	23,5		
OBIEKTY MOSTOWE - ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45262210-6						
16	M.11.01.01	Wykopy pod fundamenty 2*1,50*1,20*5,30+0,6*1,2*3,00*4+0,6*(1,75-0,3)*5,3+0,4*4,20*5,30	m3	41,24		
17	M.11.01.04	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem *pospółką 41,24-17,00	m3	24,24		
OBIEKTY MOSTOWE - FUNDAMENTY - Kod CPV 45262210-6						
18	M.11.03.01	Pale dużych średnic *pale średnicy 1000 mm	m	10,0		
19	M.11.04.01	Ścianki szczelne stalowe * GZ4	m2	16,0		

KOSZTORYS INWESTORSKI

**BUDOWA MOSTU NA CIEKU CISÓWKA W KM 0+520
W M. CISOWNICA GMINA GOLESZÓW**

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDN. netto PLN	WARTOŚĆ netto PLN
			Nazwa	Ilość		
OBIEKTY MOSTOWE - ELEMENTY NIOSĄCE - Kod CPV 45221100-3						
20	M.12.01.00	Stal zbrojeniowa * AIII (BSt 500-S) 1055+1139+3170+718+198+455	kg	6 735		
21	M.12.01.03	Osadzenie łączników * kotwy talerzowe	szt	14		
22	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny * oczepów i skrzydełek B35 (C30/37) 8,5+8,5	m3	17,00		
23		* ustroju nośnego B45 (C35/45)	m3	14,20		
24		* kap chodnikowych B35 (C30/37)	m3	4,60		
25		* płyt przejściowych B35 (C30/37)	m3	6,90		
26	M.13.02.00	Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10) (1,75*4,00+4,00*4,00)*0,10+(8,00+4,60)*0,5*1,75*0,26+4,00*4,00*0,40	m3	11,57		
OBIEKTY MOSTOWE - ROBOTY TOWARZYSZĄCE - Kod CPV 45221100-3						
27	M.15.01.00	Izolacja cienka 2*((0,5+0,9)*(4,60+1,05))+4*((2*3,00+(1,15+0,65)))	m2	61,42		
28	M.15.03.01	Izolacja z papy zgrzewalnej *izolacja na płycie (0,30+1,75+0,40)*4,00+(0,25+7,70+0,25)*4,60+(0,40+4,00+0,30)*4,00	m2	66,3		
29		*izolacja na przyczółku x3 (łożysko) 0,50*4,60*2	m2	4,3		
30	M.15.04.01	Nawierzchnia jezdni mostu z betonu asfaltowego *warstwa wiążąca grub. 5cm 4,00*(7,70+0,25*2)	m2	32,8		
31		*warstwa ścieralna SMA grub. 4cm	m2	32,8		
32	M.15.04.02	Nawierzchnia chodników (epoksydowa) 0,90*2*7,70	m2	13,9		
33	M.19.01.01	Krawężnik mostowy kamienny 18/20 (7,70+0,25*2)*2	m	16,4		
34	M.19.01.04	Bariero-poręczce	m	14,4		
35	M.21.01.01	Rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych * betonowe elementy podpór	m3	5,00		
36		* płyta pomostowa żelbetowa 0,25*6,20*0,96	m3	1,49		
37	M.21.01.03	Demontaż balustrady stalowej 2*7,50*12,5	kg	188		
38	M.21.01.03	Demontaż elementów stalowych - dźwigary 2*54,2*6,2+1,6*21*9,66+1,59*6,2*300	kg	3 954		
39	M.21.01.08	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 1,36*3,00+4,60*1,00+1,36*3,00+1,36*3,00+4,60*1,00+1,36*3,00+(0,60+0,35+0,10+4,60+0,10+0,35+0,60)*7,70	m2	77		
40		Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		

KOSZTORYS INWESTORSKI

BUDOWA MOSTU NA CIEKU CISÓWKA W KM 0+520 W M. CISOWNICA GMINA GOLESZÓW

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDN. netto PLN	WARTOŚĆ netto PLN
			Nazwa	Ilość		
RAZEM NETTO =						0,00
VAT 23% =						0,00
RAZEM BRUTTO =						0,00