

PRZEDMIAR ROBÓT			
Remont przepustu na drodze gminnej nr 609051S w km 5+510 w Godziszowie			
Lp.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	Rozbiórka konstrukcji betonowych	*	*
1	Rozbiórka istniejących elementów konstrukcji nośnej	m ³	14,0
	Rozbiórka nawierzchni	*	*
2	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcją podbudowy	m ²	136,0
	Wytyczenie obiektu	*	*
3	Wytyczenie obiektu	ryczałt	1,0
	FUNDAMENTOWANIE	*	*
	Roboty ziemne	*	*
	Wykopy	*	*
4	W gruncie spoistym z odwozem	m ³	120,0
	Zasypanie wykopów i rozkopów wraz z zagęszczeniem	*	*
5	Zasypanie przestrzeni wokół przepustu	m ³	95,0
	Fundamenty	*	*
6	Ława żwirowa pod przepustem	m ³	4,1
	ZBROJENIE	*	*
	Stal zbrojeniowa	*	*
	Zbrojenie "miękkie"	*	*
7	Zbrojenie betonu prefabrykatów skrzynkowych stalą klasy A-IIIIN	kg	801,0
8	Zbrojenie betonu elementów skrajnych - wlot i wylot stalą klasy A-IIIIN	kg	718,0
9	Zbrojenie betonu skrzydeł stalą klasy A-IIIIN	kg	1 074,0
10	Zbrojenie betonu płyty zespalającej stalą klasy A-IIIIN	kg	180,0

Lp.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
11	Łączniki zespolenia - pręty kotwiące stal klasy A-IIIN	kg	26,0
	BETON	*	*
	Beton konstrukcyjny	*	*
	Beton prefabrykatów skrzynkowych	*	*
12	Beton klasy C35/45	m ³	6,4
	Beton elementów skrajnych - wlotu i wylotu układany w deskowaniu	*	*
13	Beton klasy C35/45	m ³	4,5
	Beton skrzydeł układany w deskowaniu	*	*
14	Beton klasy C35/45	m ³	8,0
	Beton płyty zespajającej układany w deskowaniu	*	*
15	Beton klasy C30/37	m ³	1,4
	Beton niekonstrukcyjny	*	*
	Beton wyrównawczy pod fundamentem klasy $\leq$ C20/25 bez deskowania	*	*
16	Beton klasy C12/15	m ³	5,8
	Beton wyrównawczy pod prefabrykaty skrzynkowe klasy $\leq$ C20/25 bez deskowania	*	*
17	Beton klasy C12/15	m ³	0,6
	Zabezpieczenie styku elementów betonowych	*	*
18	Taśma dylatacyjna z PCV na styku skrzydła z elementem skrajnym wylotu	m	6,0
	IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH	*	*
	Izolacje cienkie	*	*
19	Izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m ²	77,0
	Izolacje grube	*	*
20	Izolacja z papy zgrzewalnej	m ²	18,0

Lp.	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
	ROBOTY DROGOWE	*	*
	Podbudowy	*	*
21	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 - warstwa grubości 7 cm	m ²	150,0
22	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa grubości 20 cm	m ²	164,0
	Nawierzchnie	*	*
23	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25 - warstwa grubości 5 cm	m ²	136,0
24	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej 0/16 - warstwa grubości 4 cm	m ²	143,0
25	Nawierzchnia gruntowa zjazdów	m ²	61,0
26	Nawierzchnia gruntowa pobocza	m ²	28,0
27	Geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o węzłach sztywnych	m ²	46,0
	BEZPIECZEŃSTWO RUCHU	*	*
	Elementy zabezpieczające	*	*
	Balustrady	*	*
28	Balustrada H=1,1 m z płaskowników	m	11,0
	INNE ROBOTY MOSTOWE	*	*
	Umocnienie skarp i dna cieku	*	*
29	Umocnienie skarp cieku narzutem kamiennym formowanym o grubości 30 cm na zaprawie cementowej	m ²	10,0
30	Umocnienie dna cieku narzutem z kamienia ciężkiego o grubości min. 50 cm	m ²	7,5
31	Palisadą drewnianą z pali o średnicy 10-14 cm zabita na głębokość min. 1,2 m	mb	3,2