

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej klasy D – ulica Polna w Bażanowicach w oparciu o projekt budowlany opracowany przez:
 - inż. Marcina Hajosta – branża drogowa,
 - mgr inż. Sławomira Płonkę – branża elektrycznaz Pracowni Inżynierskiej Marcin Hajost z Bielska Białej.
2. Podstawowy zakres prac obejmuje: budowę jezdni, poboczy, zjazdów i odwodnienia oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
- 2.1. Parametry techniczne:

- a) jezdnia o szerokości 2,50 m i długości ok. 185 m, konstrukcja: podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. warstwy 30 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 22 cm, nawierzchnia: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. warstwy 5 cm, warstwa ścieralna 4 cm;
- b) pobocze 2 x 0,75 m, konstrukcja: lewostronne o nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 10 cm skropiony emulsją na podbudowie z mieszanki kruszywa o g warstwy 20 cm, prawostronne o nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwy konstrukcyjne jak jezdnia;
- c) zjazdy – konstrukcja: podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 - 30 cm, nawierzchnia: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. warstwy 5 cm, warstwa ścieralna 4 cm,
- d) odwodnienie – korytka betonowe;
- e) przebudowa - sieci energetycznej na długości 116 m z zastosowaniem kabla typu YAKXS 4 x 120 mm² oraz muf kablowych

3. Postanowienia szczegółowe

- 3.1. Przedmiar robót powinien być odczytywany łącznie z projektem technicznym, warunkami wzoru umowy i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Przyjmuje się, że pozycje kosztorysu ofertowego pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wynikające z warunków umowy. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej.
- 3.2. Wykonawca jest zobowiązany w kosztach własnych ująć:
 - 1) koszt zabezpieczenia terenu objętego robotami, wykonania odpowiednich zabezpieczeń bhp, barier ochronnych, itp.;
 - 2) koszt organizacji placu budowy i zaplecza;
 - 3) koszt wszelkich robót tymczasowych takich jak: prace porządkowe i inne nie wymienione wyżej roboty tymczasowe związane z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót, a także limitujące wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją i zasadami wiedzy technicznej;
 - 4) koszty pomiarów, obsługi geodezyjnej, wytyczeń i badań, opracowań powykonawczych i wszystkich innych wymaganych do odbioru robót, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót;
 - 5) koszty ewentualnych nadzorów branżowych, przełączeń i odbiorów branżowych;
- 3.3. Wykonawca, w ramach zadania, o którym mowa w pkt. 1 Przedmiotu zamówienia zobowiązany jest:
 - 1) przed rozpoczęciem robót:
 - a) zorganizować, zagospodarować oraz należyście zabezpieczyć plac budowy, a także zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, ponosić koszty zużycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu ścieków i inne dla potrzeb budowy,
 - b) wygrodzić i zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich,

- c) sporządzić, przed rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126), i przekazać 1 egzemplarz planu „bioz” Zamawiającemu,
 - d) w miejscu rzeczowej realizacji robót zamieścić tablicę informacyjną budowy.
- 2) zapewnić stały nadzór nad mieniem oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej,
 - 3) odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym:
 - a) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematycznie porządkować miejsca wykonywania robót,
 - b) prowadzić roboty w sposób bezpieczny,
 - c) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
 - 4) prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt. 1 Przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),
 - 5) dokonać ewentualnych zmian i aktualizacji uzgodnień dotyczących realizacji robót w trakcie ich prowadzenia,
 - 6) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,
 - 7) użyć materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji projektowej, a ponadto posiadających odpowiednie aprobaty i deklaracje zgodności:
 - a) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, albo
 - b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo
 - c) oznakowanie, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 ze zm.), znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy,
 - 8) zagospodarować powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpady i postępować z nimi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający utylizację odpadów,
 - 9) opracować dokumentację powykonawczą, odbiorową i przekazać ją Zamawiającemu. Dokumentacja winna zawierać wszystkie protokoły odbioru poszczególnych prac potwierdzone przez Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru – w wersji papierowej, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i certyfikaty dla wbudowanych materiałów – 1 kpl.
 - 10) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze,
 - 11) zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót,
- 3.4. Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia zobowiązany jest dochować staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
- 3.5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją budowlaną i postanowieniami umowy.
- 3.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

3.7. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z realizacją zadania, w celu niezwłocznego podjęcia skutecznych działań, niezależnie od dokonanych wpisów w dzienniku budowy.

4. Wymagania jakościowe:

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z:

- ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 ze zm.);
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
- obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem autorskim oraz nadzorem przedstawiciela lub dysponenta istniejących sieci pod i nadziemnych.

Goleszów, 12.10.2017

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

/-/ Zbigniew Kohut