

Przedmiar : Pompownia.pm [Przedmiar]		KOSZTWIN v. 2.54 SIERPIEŃ
Obiekt : Instalacje elektryczne wewnętrzne - Pompownia Wody w Cisownicy Sady		
Rozdział 1 : Montaż instalacji		
Poz. 1 0005 - KNNR Tab. 0404 Kol. 01 Tablice rozdzielcze i obudowy Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg		Obmiar : 1 * [1 szt]
Poz. 2 0005 - KNNR Tab. 0301 Kol. 02 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany		Obmiar : 22 * [1 szt]
Poz. 3 0005 - KNNR Tab. 0304 Kol. 04 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane		Obmiar : 5 * [1 szt]
Poz. 4 0005 - KNNR Tab. 0307 Kol. 01 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne i przyciski jednobiegunowe		Obmiar : 2 * [1 szt]
Poz. 5 0005 - KNNR Tab. 0308 Kol. 05 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm²		Obmiar : 2 * [1 szt]
Poz. 6 0005 - KNNR Tab. 0308 Kol. 06 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm²		Obmiar : 1 * [1 szt]
Poz. 7 0005 - KNNR Tab. 0106 Kol. 01 Ryry stalowe układane p.t.w gotowych bruzdach - o śr. do 16 mm - w betonie		Obmiar : 5 * [1 m]
Poz. 8 0005 - KNNR Tab. 0301 Kol. 03 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym		Obmiar : 2 * [1 szt]
Poz. 9 0005 - KNNR Tab. 0502 Kol. 02 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x20 W		Obmiar : 2 * [1 kpl]
Poz. 10 0005 - KNNR Tab. 0502 Kol. 01 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - żarowa		Obmiar : 2 * [1 kpl]
Str. nr 1 Licencja dla : U.Projektowe i Pom. Elektryczne M. Babiarczy Cieszyń ul. Koszka 12/33		

Przedmiar : Pompownia.pm [Przedmiar]		KOSZTWIN v. 2.54 SIERPIEŃ
Poz. 11 0005 - KNNR Tab. 0205 Kol. 03 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach (WLZ) - o łącznym przekroju żył do 30 mm ² - w podłożu innym niż betonowe		
		Obmiar : 10 * [1 m]
Poz. 12 0005 - KNNR Tab. 0203 Kol. 03 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur		
		Obmiar : 6 * [1 m]
Poz. 13 0005 - KNNR Tab. 0204 Kol. 02 Przewody wtynkowe, kabelkowe płaskie układane w tynku - wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² w tynku innym niż betonowy YDYŻo 3x2,5mm - 30mb; 3x1,5mm - 20mb		
		Obmiar : 50 * [1 m]
Poz. 14 0005 - KNNR Tab. 0205 Kol. 02 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach - o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² - w podłożu innym niż betonowe		
		Obmiar : 5 * [1 m]
Rozdział 2 : Pomiary		
Poz. 15 0005 - KNNR Tab. 1305 Kol. 01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)		
		Obmiar : 1 * [1 próba]
Poz. 16 0005 - KNNR Tab. 1303 Kol. 01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)		
		Obmiar : 3 * [1 pomiar]
Poz. 17 0005 - KNNR Tab. 1303 Kol. 02 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)		
		Obmiar : 2 * [1 pomiar]
Poz. 18 0005 - KNNR Tab. 1303 Kol. 03 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)		
		Obmiar : 3 * [1 pomiar]
Poz. 19 0005 - KNNR Tab. 1304 Kol. 05 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)		
		Obmiar : 4 * [1 szt]
Poz. 20 0005 - KNNR Tab. 1304 Kol. 06 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)		
		Obmiar : 3 * [1 szt]
Str. nr 2		
Licencja dla : U.Projektowe i Pom. Elektryczne M. Babiarczy Cieszyń ul. Kossaka 12/33		