

Tabela przedmiarowa

Zasilanie klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Goleszów

Data: 2009-02-06

Budowa: Zasilanie klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Goleszów

Obiekt: Urząd Gminy w Goleszowie

Zamawiający: Urząd Gminy w Goleszowie

Jednostka opracowująca kosztorys: P.P.U.H."ELPOL"

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Tabela przedmiarowa

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
1 TABELA PRZEDMIAROWA - Zasilanie klimatyzatorów w sali sesyjnej					
1 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKL18, RS22, w cegle	15		m		
2 KNNR 5/1209/6 (1) Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 1+1/2 cegły, Fi·25·mm	4		otwór		
3 kalkulacja własna : rozebranie parkietu	1		szt		
4 KNNR 5/1207/10 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKL21, RS28, w betonie	32		m		
5 KNNR 5/101/2 (2) Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·22	6		m		
6 KNNR 5/101/2 (4) Rury winidurkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·28	32		m		
7 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5·mm ²	28		m		
8 KNNR 5/203/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 12,5·mm ²	32		m		
9 KNNR 5/201/1 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 1,5·mm ²	7		m		
10 KNNR 5/407/4 (2) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy	2		szt		
11 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm ²	4		szt		
12 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100·mm	15		m		
13 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	0,5		m ³		
14 KNNR 5/1208/4 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 150·mm	32		m		
15 kalkulacja własna ; montaż parkietu	1		szt		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
16 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar		
17 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny	1		pomiar		
18 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	1		próba		
19 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna	1		próba		
2 TABELA PRZEDMIAROWA - Zasilanie klimatyzatorów w serwerowni					
20 KNNR 5/1207/9 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKL621, RS28, w cegle	13		m		
21 KNNR 5/1209/6 (1) Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebiccia do 1+1/2 cegły, Fi·25·mm	4		otwór		
22 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5·mm ²	27		m		
23 KNNR 5/101/2 (2) Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi·22	6		m		
24 KNNR 5/201/1 Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 1,5·mm ²	7		m		
25 KNNR 5/407/3 (2) Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy	2		szt		
26 KNNR 5/1203/8 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm ²	4		szt		
27 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100·mm	13		m		
28 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej	0,2		m ³		
29 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
30 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	1		pomiar		
31 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	1		próba		
32 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna	1		próba		
OD POZYCJI 1-32 OBOWIĄZUJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PKT 1.3					