

Bażanowice k/ Kościoła

l.p	Wyszczególnienie	jednostka		cena Jednostkowa	wartość
		nazwa	ilość		
	Roboty demontażowe				
1	Demontaż poręczy 2 x 7	m	14,00		
2	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej 8,0m x 5,70m gr 10cm	m2	45,60		
3	Rozbiórka podbudowy tłuczniowej 8,0m x 6,3m gr 15cm	m2	50,40		
4	Demontaż rusztu stalowego wraz z utylizacją	kg	3 000,00		
	Roboty montażowe				
5	Budowa podpór tymczasowych (wykonawca opracuje własną technologię podnoszenia ustroju i opuszczenia po wykonaniu robót)	kpl	1,00		
	Wykonanie oczepu żelbetowego				
6	- beton B35 6,30 x 0,3 x 0,3 x 2	m3	1,13		
7	- stal - 200,0 kg/m3 (6,30 x 0,3 x 0,3 x 2) x 200,0 kg	kg	226,00		
	Wykonanie rusztu stalowego				
8	- dwuteownik 450 5 szt x 6,50 x 115,0kg	kg	3 737,50		
9	- ceownik 260- stężenie rusztu 12 szt x 1,3m x 37,90kg	kg	591,24		
10	Ustawienie łożysk lastomerowych 200/150/36mm obciążenie 300kN 5szt x 2	szt	10,00		
	Wykonanie płyty żelbetowej gr. 18cm beton B35 na istniejącym ruszcie stalowym				
11	- beton B35 6,30 x 8,0 x 0,18	m3	9,07		
12	- stal 200kg/m3 6,30 x 8,0 x 0,18 x 200,0	kg	1 814,40		
13	Wykonanie izolacji na płycie 6,30 x 8,0	m2	50,40		
14	Wykonanie warstwy bitumicznej gr. 5cm 6.3 x 8,0	m2	50,40		
15	Wykonanie i ustawienie poręczy żeliwnych nawiązujących do istniejących barier - indywidualna kalk. Wykonawcy 2 x 8,0	m	16,00		
16	Wykonanie i ustawienie poręczy rurowych - na dojazdach do mostu - indywidualna kalkulacja i projekt Wykonawcy	m	40,00		
17	Naprawa i reprofilacja przyczółków 2,2 x 6,3	m2	13,86		
	Reprofilacja dojazdów do mostu				
18	Rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m2	75,60		
19	Uzupełnienie nasypu kruszywem 0-31,5	m3	31,80		
20	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 8cm	m2	148,80		
21	Wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm	m2	148,80		
22	Humusowanie i obsanie powstałych skarp	m2	32,40		
razem					0,00