

Leszna Górna – Most w ciągu drogi ul. Turystyczna (nr drogi 609034 S) w km 0+200

l.p	Wyszczególnienie	jednostka		cena Jednostkowa	wartość
		nazwa	ilość		
	Roboty demontażowe				
1	Demontaż wiszącej kraty na wylocie mostu o pow. 22,0 m ²	m	24,00	10,00	240,00
2	Demontaż istniejących uszkodzonych poręczy stalowych na moście	m	32,00	30,00	960,00
3	Rozbiórka ogrodzenia siatkowego z zasiekami z drutu kolczastego mocowanymi na słupkach betonowych o wysokości Zdjęcie drutu kolczastego z ogrodzenia znajdującego się w pasie drogowym w sąsiedztwie obiektu mostowego na długości 50,0 mb2,50 m i długości 18,0 m	m2	45,00	30,00	1 350,00
	Roboty montażowe				
4	montaż nowych bariero-poręczy po obu stronach mostu mocowanych na kołkach stalowych i kleju do bocznych powierzchni żelbetonowych płyty mostu na długości 32,0 mb w.	m	32,00	900,00	28 800,00
5	Montaż barier drogowych SP 06 jako przedłużenia bariero-poręczy wzdłuż drogi po obu jej stronach o łącznej długości 38,0mb 5,0 + 14,0 + 5,0 + 14,0	m	38,00	270,00	10 260,00
6	Wzmocnienie brzegów potoku gabionami kamiennymi w siatce na długości 31,0 m i wysokości 2,0m x 1,0	m3	62,00	350,00	21 700,00
7	Wyczyszczenie poboczy drogi na długości obiektu mostowego 32,0 x 0,40	m2	12,80	15,00	192,00
8	Odtworzenie krawędzi mostowych z bruku kamiennego na betonie po obu stronach na długości 32,0mx 0,40m	m2	12,80	35,00	448,00
razem					63 950,00